彭水县白云片区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目（排水部分）—施工劳务工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 4440266.45

(大写)： 肆佰肆拾肆万零贰佰陆拾陆元肆角伍分

其中:安全文明施工费用(小写): 0

(大写)： 零元整

招 标 人： （单位盖章）

工程造价咨 询 人： （单位资质专用章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

审 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：彭水县白云片区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目（排水部分）—施工劳务

序号	单项工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	彭水县白云片区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目（排水部分）—施工劳务	4440266.45			
合 计		4440266.45			

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

封-2

管网工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：3,946,449.41

（大写）：叁佰玖拾肆万陆仟肆佰肆拾玖元肆角壹分

其中：安全文明施工费（小写）：0

（大写）：零元整

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价咨 询 人：　　（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：管网工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	3190554.95	
1.1	D管网工程-管道工程	124735.14	
1.2	D管网工程-检查井工程	557560.27	
1.3	D顶管工程-管道工程	431570.94	
1.4	D顶管工程-工作井、接收井工程	560390.11	
1.5	D管网工程-管网垫层包封	418941.39	
1.6	D管网工程-挖土石方部分	970796.46	
1.7	D管网工程-余方弃置部分	126560.64	
2	措施项目费	13460	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	742434.46	
4	规费		—
5	税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5		3,946,449.41	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：管网工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	13460	
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费		
措施项目费合计=1+2		13460	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	管网工程-管道工程						
1	040501004001	HDPE缠绕结构壁管（B型）DN300（SN8）	[项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE缠绕结构壁管（B型）DN300（SN8） 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.管道与检查井连接做法:详设计图，满足设计及规范要求 5.铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	36.6	27.77	1016.38	
2	040501004002	HDPE缠绕结构壁管（B型）DN400（SN8）	[项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE缠绕结构壁管（B型）DN400（SN8） 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.管道与检查井连接做法:详设计图，满足设计及规范要求 5.铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	403.7	56.39	22764.64	
本页小计							23781.02	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	040501004003	HDPE缠绕结构壁管（B型）DN500（SN8）	[项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE缠绕结构壁管（B型）DN500（SN8） 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.管道与检查井连接做法:详设计图，满足设计及规范要求 5.铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	79.42	74.87	5946.18	
4	040501004004	HDPE缠绕结构壁管（B型）DN600（SN8）	[项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE缠绕结构壁管（B型）DN600（SN8） 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.管道与检查井连接做法:详设计图，满足设计及规范要求 5.铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	648.58	47.89	31060.5	
本页小计							37006.68	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	040501004005	HDPE缠绕结构壁管（B型）DN800（SN8）	[项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE缠绕结构壁管（B型）DN800（SN8） 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.管道与检查井连接做法:详设计图，满足设计及规范要求 5.铺设深度:综合考虑 6.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	327.64	67.29	22046.9	
6	040501003001	球墨铸铁管DN400	[项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格、压力等级:球墨铸铁管DN400 3.接口方式:承插铸铁管安装(胶圈接口) 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6.集中防腐运距:根据现场实际情况综合考虑 7.管道内防腐要求:满足设计及规范要求 8.其他说明:管道防腐蚀等 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 3.集中防腐运输 4.管道内防腐 5.管道接口	m	349.25	29.49	10299.38	
本页小计							32346.28	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	040501003002	球墨铸铁管DN500	[项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格、压力等级:球墨铸铁管DN500 3.接口方式:承插铸铁管安装(胶圈接口) 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6.集中防腐运距:根据现场实际情况综合考虑 7.管道内防腐要求:满足设计及规范要求 8.其他说明:管道防腐蚀等 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 3.集中防腐运输 4.管道内防腐 5.管道接口	m	168.66	36.71	6191.51	
本页小计							6191.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	040501003003	球墨铸铁管DN600	[项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格、压力等级:球墨铸铁管DN600 3.接口方式:承插铸铁管安装(胶圈接口) 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6.集中防腐运距:根据现场实际情况综合考虑 7.管道内防腐要求:满足设计及规范要求 8.其他说明:管道防腐蚀等 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 3.集中防腐运输 4.管道内防腐 5.管道接口	m	70.46	42.64	3004.41	
9	040501004006	PVC-U排水硬聚氯乙烯管材φ160	[项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:PVC-U排水硬聚氯乙烯管材 Φ160*4 3.连接形式:(粘接) 4.铺设深度:根据现场实际情况综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	195	16.62	3240.9	
本页小计							6245.31	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	040501004007	PVC-U排水硬聚氯乙烯管材φ200	[项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:PVC-U排水硬聚氯乙烯管材 Φ200*4.9 3.连接形式:(粘接) 4.铺设深度:根据现场实际情况综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	1206	12.22	14737.32	
11	040201020001	砂垫层	[项目特征] 1.厚度:10cm [工作内容] 1.材料拌和、运输 2.铺设 3.压实	m3	105.08	42.13	4427.02	
	D	管网工程-检查井工程						
本页小计							19164.34	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040504002001	污水检查井D1000-异形形混凝土检查井（W1~W12）	[项目特征] 1.名称:污水检查井D1000-异形形混凝土检查井（W1~W12） 2.底板混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 3.井身混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 4.井筒混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座，详设计图 6.收口盖板材质:满足设计及规范要求 7.井底找坡:C20商品混凝土素砼 8.踏步材质、规格:球墨铸铁爬梯长 285×宽 160 9.安全网材质、规格:详设计图 10.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 11.模板:满足设计及规范要求 12.其他:满足设计及规范要求,预留、预埋、加强、保护等等所有施工内容综合考虑 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井筒预制、安装 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.安全网安装 9.防水、止水	座	12	2842.64	34111.68	
本页小计							34111.68	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	040504002002	污水检查井D1000-异形形混凝土检查井（W13~W39）	[项目特征] 1.名称:污水检查井D1000-异形形混凝土检查井（W13~W39） 2.底板混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 3.井身混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 4.井筒混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座，详设计图 6.收口盖板材质:满足设计及规范要求 7.井底找坡:C20商品混凝土素砼 8.踏步材质、规格:球墨铸铁爬梯长 285×宽 160 9.安全网材质、规格:详设计图 10.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 11.模板:满足设计及规范要求 12.其他:满足设计及规范要求,预留、预埋、加强、保护等等所有施工内容综合考虑 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井筒预制、安装 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.安全网安装 9.防水、止水	座	27	4638.02	125226.54	
本页小计							125226.54	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	040504002003	污水检查井D1000-方形混凝土检查井（2m＜埋深H≤6m,管径d300~500）（检查井一）	[项目特征] 1.名称:污水检查井D1000-方形混凝土检查井（2m≤井深度≤6m,管径d300~500）（检查井一） 2.底板混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 3.井身混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 4.井筒混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座，详设计图 6.收口盖板材质:满足设计及规范要求 7.溜槽:C20商品混凝土素砼 8.踏步材质、规格:球墨铸铁爬梯长 285×宽 160 9.安全网材质、规格:详设计图 10.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 11.模板:满足设计及规范要求 12.其他:满足设计及规范要求,预留、预埋、加强、保护等等所有施工内容综合考虑 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井筒预制、安装 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.安全网安装 9.防水、止水	座	18	3017.69	54318.42	
本页小计							54318.42	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040504002004	污水检查井D1000-方形混凝土检查井（2m＜埋深H≤6m,管径d600~800）（检查井二）	[项目特征] 1.名称:污水检查井D1000-方形混凝土检查井（2m≤井深度≤6m,管径d300~500）（检查井一） 2.底板混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 3.井身混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 4.井筒混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座，详设计图 6.收口盖板材质:满足设计及规范要求 7.溜槽:C20商品混凝土素砼 8.踏步材质、规格:球墨铸铁爬梯长 285×宽 160 9.安全网材质、规格:详设计图 10.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 11.模板:满足设计及规范要求 12.其他:满足设计及规范要求,预留、预埋、加强、保护等等所有施工内容综合考虑 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井筒预制、安装 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.安全网安装 9.防水、止水	座	9	3147.03	28323.27	
本页小计							28323.27	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	040504002005	污水检查井D1000-方形混凝土检查井（1.1m＜埋深H≤2m,管径d600~800）（检查井三）	[项目特征] 1.名称:污水检查井D1000-方形混凝土检查井（1.1m＜井深度≤2m,管径d600~800）（检查井三） 2.底板混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 3.井身混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 4.井筒混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座，详设计图 6.收口盖板材质:满足设计及规范要求 7.溜槽:C20商品混凝土素砼 8.踏步材质、规格:球墨铸铁爬梯长 285×宽 160 9.安全网材质、规格:详设计图 10.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 11.模板:满足设计及规范要求 12.其他:满足设计及规范要求,预留、预埋、加强、保护等等所有施工内容综合考虑 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井筒预制、安装 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.安全网安装 9.防水、止水	座	52	1291.77	67172.04	
本页小计							67172.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	040504002006	污水检查井D1000-方形混凝土检查井（井深度=1m）（浅井）	[项目特征] 1.名称:污水检查井D1000-方形混凝土检查井（井深度=1m）（浅井） 2.底板混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 3.井身混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 4.井筒混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座，详设计图 6.收口盖板材质:满足设计及规范要求 7.溜槽:C20商品混凝土素砼 8.踏步材质、规格:球墨铸铁爬梯长 285×宽 160 9.安全网材质、规格:详设计图 10.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 11.模板:满足设计及规范要求 12.其他:满足设计及规范要求,预留、预埋、加强、保护等等所有施工内容综合考虑 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井筒预制、安装 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.安全网安装 9.防水、止水	座	17	1554.08	26419.36	
本页小计							26419.36	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	040504002007	污水检查井D1000-方形混凝土检查井（井深度=1m）（WS317725出户井）	[项目特征] 1.名称:污水检查井D1000-方形混凝土检查井（井深度=1m）（浅井） 2.底板混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 3.井身混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 4.井筒混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座，详设计图 6.收口盖板材质:满足设计及规范要求 7.溜槽:C20商品混凝土素砼 8.踏步材质、规格:球墨铸铁爬梯长 285×宽 160 9.安全网材质、规格:详设计图 10.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 11.模板:满足设计及规范要求 12.其他:满足设计及规范要求,预留、预埋、加强、保护等等所有施工内容综合考虑 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井筒预制、安装 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.安全网安装 9.防水、止水	座	1	1554.17	1554.17	
本页小计							1554.17	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	040504009001	700*250型重型雨水口	[项目特征] 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:700*250型重型雨水口 2.其他:满足设计及规范要求,预留、预埋、加强、保护等等所有施工内容综合考虑 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装	套	15	276.09	4141.35	
9	040901001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	144.313	1498.78	216293.44	
	D	顶管工程-管道工程						
本页小计							220434.79	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040501012001	III级钢筋混凝土管D1000（顶管专用）	[项目特征] 1.土石类别:根据设计图及地勘资料综合考虑 2.顶管工作方式:根据现场实际情况及市政设施等因素综合考虑 3.弃渣运距:场内运距自行综合考虑 4.管道材质及规格:III级钢筋混凝土管D1000mm，顶管施工段管材管道的制作和检验执行《顶管施工法用钢筋混凝土排水管》JC/T640-2010标准。 5.接头形式:钢承口接头，其他详设计图 6.中继间规格:综合考虑 7.工具管材质及规格:满足设计及规范要求 8.注浆材质:M30水泥砂浆 9.触变泥浆要求:满足设计及规范要求 10.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 11.集中防腐运距:综合考虑 [工作内容] 1.顶管设备运输、安装、调试、拆除 2.管道顶进 3.管道接口 4.管内挖、运土石及土石方提升 5.泥浆、土石方场内运输 6.中继间、工具管及附属设备安装拆除 7.机械顶管设备调向 8.纠偏、监测 9.触变泥浆制作、注浆 10.洞口止水 11.管道检测及试验 12.集中防腐运输	m	313.92	1374.78	431570.94	
	D	顶管工程-工作井、接收井工程						
本页小计							431570.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040504002008	顶管工作井D=5500mm（平均高度9.93）（护壁部分）	[项目特征] 1.内空尺寸:详设计图 2.土石类别:根据图纸及地勘资料综合考虑 3.开挖、回填、场内外运输:投标人自行综合考虑，包干使用 4.开挖深度:按设计图纸要求综合考虑 5.弃渣运距:场内及场外运距自行综合考虑 6.基础材质及厚度:C25钢筋混凝土 7.垫层材质及厚度:1000mm厚级配碎石换填 8.锁口及护壁混凝土强度等级:C30P8钢筋混凝土 9.工作坑平面尺寸:详设计 10.钢筋规格、型号:按设计综合考虑 11.监测要求:满足设计及规范要求 12.其他:满足设计及规范要求,包含不限于预留、预埋、加强、保护等等所有施工内容综合考虑， [工作内容] 1.土石方开挖、装车、外运 2.临时支撑 3.施工通风截水、排水 4.模板制作、安装、拆除 5.混凝土运输、浇筑、养护 6.防水、止水 7.钢筋制安 8.工作坑内设备、工作台安装及拆除 9.施工监测	座	3	82423.01	247269.03	
本页小计							247269.03	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	040202009001	回填砂砾石（工作井检查井与护壁之间）	[项目特征] 1.石料规格:满足设计和规范要求 2.回填位置:护壁和检查井中间回填砂砾石 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m3	1155.55	0.61	704.89	
本页小计							704.89	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	040504002009	顶管接收井D=3500mm（平均高度9.93）（护壁部分）	[项目特征] 1.内空尺寸:详设计图 2.土石类别:根据图纸及地勘资料综合考虑 3.开挖、回填、场内外运输:投标人自行综合考虑，包干使用 4.开挖深度:按设计图纸要求综合考虑 5.弃渣运距:场内及场外运距自行综合考虑 6.基础材质及厚度:C25钢筋混凝土 7.垫层材质及厚度:1000mm厚级配碎石换填 8.锁口及护壁混凝土强度等级:C30P8钢筋混凝土 9.工作坑平面尺寸:详设计 10.钢筋规格、型号:按设计综合考虑 11.监测要求:满足设计及规范要求 12.其他:满足设计及规范要求,预留、预埋、加强、保护等等所有施工内容综合考虑 [工作内容] 1.土石方开挖、装车、外运 2.临时支撑 3.施工通风截水、排水 4.模板制作、安装、拆除 5.混凝土运输、浇筑、养护 6.防水、止水 7.钢筋制安 8.工作坑内设备、工作台安装及拆除 9.施工监测	座	3	36912.3	110736.9	
本页小计							110736.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040901001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	55.16	1498.78	82672.7	
5	010515002001	预制构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	1.47	1275.75	1875.35	
本页小计							84548.05	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	040504002010	顶管检查井（接收井、工作井位置，检查井部分）	[项目特征] 1.名称:顶管检查井（接收井、工作井位置） 2.底板混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 3.井身混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 4.井筒混凝土强度等级:C30商品混凝土，抗渗等级P8 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座，详设计图 6.收口盖板材质:满足设计及规范要求 7.井底找坡:C20商品混凝土素砼 8.踏步材质、规格:球墨铸铁爬梯长 285×宽 160 9.安全网材质、规格:详设计图 10.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 11.模板:满足设计及规范要求 12.其他:满足设计及规范要求,预留、预埋、加强、保护等等所有施工内容综合考虑 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井筒预制、安装 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.安全网安装 9.防水、止水	座	6	9963.24	59779.44	
本页小计							59779.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	010606001001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:φ325*12mm钢管 2.构件类型:每隔3m交叉撑杆 3.安装高度:根据现场实际情况综合考虑 4.螺栓种类:根据现场实际情况综合考虑 5.探伤要求:满足设计和规范要求 6.除锈要求:满足设计和规范要求 7.防火要求:满足设计和规范要求 8.油漆种类及遍数:满足设计和规范要求 9.运输距离:根据现场实际情况综合考虑 10.其他说明:包含不限于完成钢管支撑的所有施工内容，如：预埋钢板、焊接、NT1等所有施工内容 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆	t	15.006	3775.33	56652.6	
8	010403B07001	泄水孔	[项目特征] 1.材质规格:预埋φ100硬塑料管 2.其他材料:反滤包300*300*300土工布包裹细碎石塞入，规格：400g/m [工作内容] 1.下料、清孔、涂抹沥青、安装等。	m	92	7.6	699.2	
	D	管网工程-管网垫层包封						
本页小计							57351.8	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040103001001	中粗砂三角回填区（W44~W44-12、W45~57现状井）	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.清底、检查标高、浇筑、捣固、摊铺、夯实、材料场内运输等。	m3	120	67.58	8109.6	
2	040303001001	100mm厚C20混凝土垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护	m3	186.52	63.85	11909.3	
3	040803004001	管道混凝土包封 C30	[项目特征] 1.名称:管道混凝土包封 C25 2.规格:综合考虑 3.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.灌注 2.养护	m3	1453.37	148.31	215549.3	
4	040901001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	107.22	1498.78	160699.19	
本页小计							396267.39	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030703019001	柔性接口	[项目特征] 1.名称:柔性接口处理 2.规格:满足设计和规范要求，每隔10m设置柔性接口一处 3.材质:做法详见国标图集06MS201-1第23页 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装	m2	150	146.4	21960	
6	010403B06001	20mm沉降缝(基础与对应接口)	1.设置位置:基础与对应接口 2.沉降缝宽度:20mm 3.处理方式:沉降缝填涂沥青木丝板或沥青砂	m2	150	4.76	714	
	D	管网工程-挖土石方部分						
1	040101005001	人工挖淤泥、流砂	[项目特征] 1.挖掘深度:根据现场实际情况综合考虑 2.场内运距:根据现场实际情况综合考虑，考虑检查井人工清淤，运出井口，再外运 [工作内容] 1.开挖 2.场内运输	m3	2244	67.14	150662.16	
2	040101005002	人工运淤泥、流砂 运距20m以内	[项目特征] 1.挖掘深度:根据现场实际情况综合考虑 2.场内运距:根据现场实际情况综合考虑，考虑检查井人工清淤，运出井口，再外运 [工作内容] 1.开挖 2.场内运输	m3	2244	70.74	158740.56	
本页小计							332076.72	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	040101003001	挖基坑土石方	[项目特征] 1.土壤类别:根据现场实际情况综合考虑 2.挖土深度:根据现场实际情况综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:根据现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	3475.13	65.73	228420.29	
4	040101002001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土壤类别:根据地勘资料及设计图纸、现场情况综合考虑 2.挖土深度:根据现场实际情况综合考虑 3.开挖方式:根据现场实际情况综合考虑 4.场内运距:根据现场实际情况综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	6898.42	59.03	407213.73	
本页小计							635634.02	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	040103001002	原土分层回填（人工）	[项目特征] 1.部位:管道沟槽原土分层回填 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.回填方式:小型机械配合人工回填 4.填方材料品种:综合考虑 5.填方粒径要求:满足设计及规范要求 6.填方来源、运距:综合考虑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	2350.34	10.39	24420.03	
6	040103001003	原土分层回填（机械）	[项目特征] 1.部位:管道沟槽原土分层回填 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.回填方式:小型机械配合人工回填 4.填方材料品种:综合考虑 5.填方粒径要求:满足设计及规范要求 6.填方来源、运距:综合考虑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	2350.34	0.57	1339.69	
	D	管网工程-余方弃置部分						
本页小计							25759.72	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040103002001	余方弃置（起运1km）（土石方）	[项目特征] 1.废弃料品种:土、石等弃料综合 2.运距:起运1km 3.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	6814.85	0.55	3748.17	
2	040103002002	余方弃置（增运9km）（土石方）	[项目特征] 1.废弃料品种:土、石等弃料综合 2.运距:增运9km 3.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.增运运输至弃置点	m3	6814.85	0.2	1362.97	
3	040103002003	余方弃置（起运1km）（淤泥）	[项目特征] 1.废弃料品种:淤泥弃料综合 2.运距:起运1km 3.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	2544	1.07	2722.08	
本页小计							7833.22	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040103002004	余方弃置（增运9km）（淤泥）	[项目特征] 1.废弃料品种:淤泥弃料综合 2.运距:增运9km 3.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.增运运输至弃置点	m3	2544	0.28	712.32	
5	040103002005	渣场费（土石方）	[项目特征] 1.废弃料品种:土、石、淤泥等弃料综合 2.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.渣场弃渣的平整、压实、管理、维护等处置费用	m3	9358.85	12.61	118015.1	
本页小计							118727.42	
合　计							3190554.95	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：管网工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					13460	
1	041101008001	满堂、浇混凝土用仓面脚手架	[项目特征] 1.适用范围:冲沟里排水管道和检查井施工 [工作内容] 1.清理场地、搭脚手架、挂安全网、拆除、堆放、材料场内运输。	m2	1000	13.46	13460	
本页小计							13460	
合　计							13460	

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：管网工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	742434.46	明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			742434.46	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：管网工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	冲沟位置抽水台班	台班	224000	价格仅做为暂列金使用，施工过程中确需发生，需由各参建单位核价、收方确定
2	冲沟位置洞内供电及照明设施	m	70983	价格仅做为暂列金使用，施工过程中确需发生，需由各参建单位核价、收方确定
3	冲沟位置洞内洞内通风设施	m	127990.8	价格仅做为暂列金使用，施工过程中确需发生，需由各参建单位核价、收方确定
4	围堰（前端临时挡水措施）	m	44160.66	暂按双排钢板桩围堰高度(m以内) 4估算，价格仅做为暂列金使用，施工过程中确需发生，需由各参建单位核价、收方确定
5	W1-W12无冲沟盖板位置搭设人行便道	m	25300	价格仅做为暂列金使用，施工过程中确需发生，需由各参建单位核价、收方确定
6	材料二次或多次搬运	项	200000	价格仅做为暂列金使用，施工过程中确需发生，需由各参建单位核价、收方确定
7	渣场费（专业淤泥处理渣场）	m3		价格仅做为暂列金使用，施工过程中确需发生，需由各参建单位核价、收方确定
8	其他暂列金	项	50000	
合　　计			742434.46	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

封-2

土建工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：493,817.04

（大写）：肆拾玖万叁仟捌佰壹拾柒元零肆分

其中：安全文明施工费（小写）：0

（大写）：零元整

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：　　（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	469567.64	
1.1	D土建部分-道路拆除工程	228883.44	
1.2	D土建部分-余方弃置部分	21780.26	
1.3	D土建部分-道路恢复工程	139021.24	
1.4	D土建部分-废除管道封堵	75938	
1.5	土建部分-路面交通标线	3944.7	
2	措施项目费	24249.4	
2.2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费		—
5	税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5		493,817.04	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	24249.4	
2	施工组织措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费		
措施项目费合计=1+2		24249.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	土建部分-道路拆除工程						
1	041001001001	拆除沥青类路面（车行道）	[项目特征] 1.材质:沥青类路面 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拆除、清底、场内运输、旧料清理成堆。	m2	2450	6.84	16758	
2	041001001002	拆除水泥混凝土基层	[项目特征] 1.材质:混凝土基层 2.厚度:40cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	2450	40.25	98612.5	
3	041001002001	拆除人行道水泥稳定层基层20cm	[项目特征] 1.材质:水泥稳定层 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清底、场内运输、旧料清理成堆。	m2	660	10.94	7220.4	
4	041001002002	拆除人行道 花岗石	[项目特征] 1.材质:花岗石路面 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清底、场内运输、旧料清理成堆。	m2	660	3.85	2541	
5	041001005001	拆除砼路缘石	[项目特征] 1.材质:拆除侧、平(缘)石 侧石 混凝土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m	80	4.57	365.6	
本页小计							125497.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	041001008001	拆除混凝土结构(台阶）	[项目特征] 1.结构形式:现浇钢筋混凝土结构 2.强度等级:根据现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.人工拆除、清底,旧料就近堆放整齐。 2.场内运输	m3	144	314.56	45296.64	
7	041001006001	拆除混凝土或钢筋混凝土管道	[项目特征] 1.材质:混凝土或钢筋混凝土管道 2.管径:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m	1580	34.52	54541.6	
8	041001001003	拆除水泥混凝土冲沟沟顶板(开口）	[项目特征] 1.材质:拆除水泥混凝土冲沟沟顶板 2.厚度:300mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	28	40.85	1143.8	
9	080807014001	雨水口开孔	[项目特征] 1.类型:根据现场实际情况综合考虑 2.规格:根据现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.开孔	个	15	160.26	2403.9	
	D	土建部分-余方弃置部分						
本页小计							103385.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040103002006	余方弃置（起运1km）（建渣）	[项目特征] 1.废弃料品种:建渣等弃料综合 2.运距:起运1km 3.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	1629.04	0.56	912.26	
2	040103002007	余方弃置（增运9km）（建渣）	[项目特征] 1.废弃料品种:建渣等弃料综合 2.运距:增运9km（超过9km按9km计，不足9km等比例折算） 3.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.增运运输至弃置点	m3	1629.04	0.2	325.81	
3	040103002008	渣场费	[项目特征] 1.废弃料品种:土、石等弃料综合 2.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.渣场弃渣的平整、压实、管理、维护等处置费用	m3	1629.04	12.61	20542.19	
	D	土建部分-道路恢复工程						
本页小计							21780.26	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040202001002	路床(槽)整形	[项目特征] 1.部位:恢复道路区域 2.范围:人行道+车行道 [工作内容] 1.放样 2.整修路拱 3.碾压成型	m2	660	2.9	1914	
2	040202011002	10cm级配碎石底基层	[项目特征] 1.石料规格:满足设计和规范要求 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	660	3.16	2085.6	
3	040203007001	C30商品混凝土基层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土基层 2.掺和料:满足设计和规范要求 3.厚度:15cm 4.嵌缝材料:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	660	11.37	7504.2	
本页小计							11503.8	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040204002001	300*600*25mm人行道锈石黄花岗石铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:250*150*60mm人行道透水砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:满足设计和规范要求 3.图形:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.1.放样,挖高填低,碾压。2.透水砖人行道板:清理基层、找平、局部锯板磨边、调制水泥砂浆、贴透水砖、洒素水泥浆。3.透水砖人行道板伸缩缝:测量画线、定位、清扫、清缝、密封胶填灌缝。	m2	660	21.48	14176.8	
5	040204004001	安砌砼侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:按设计 2.基础、垫层：材料品种、厚度:按设计 [工作内容] 1.放线,平基,运料,调制砂浆,安砌、勾缝、养护、清理等。	m	80	17.93	1434.4	
6	010507004001	现浇混凝土 台阶 商品混凝土	[项目特征] 1.踏步高、宽:按设计 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.折算厚度:按设计 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	144	176.21	25374.24	
本页小计							40985.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	011107001001	石材台阶面	[项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:满足设计和规范要求 2.粘结材料种类:满足设计和规范要求 3.面层材料品种、规格、颜色:满足设计和规范要求 4.勾缝材料种类:满足设计和规范要求 5.防滑条材料种类、规格:满足设计和规范要求 6.防护材料种类:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	300	62.55	18765	
8	040202001001	车行道路床(槽)整形	[项目特征] 1.部位:恢复道路区域 2.范围:人行道+车行道 [工作内容] 1.放样 2.整修路拱 3.碾压成型	m2	2450	2.9	7105	
本页小计							25870	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	040202011001	20cm级配碎石底基层	[项目特征] 1.石料规格:满足设计和规范要求 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	2450	6.3	15435	
10	040202015001	车行道20cm水泥稳定碎(砾)石基层（5.5%）	[项目特征] 1.项目名称:20cm水泥稳定碎(砾)石基层（5.5%） 2.水泥含量:5.5% 3.石料规格:满足设计和规范要求 4.厚度:20cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	2450	7.57	18546.5	
11	040203003001	透层PC-3	[项目特征] 1.材料品种:PC-3型乳化沥青 2.喷油量:0.7～1.5L/㎡ 3.其它:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	2450	0.52	1274	
本页小计							35255.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	040203006001	改性沥青混凝土AC-20中面层厚6.0cm	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土AC-16（0.4%抗车辙剂） 2.石料粒径:满足设计及规范要求 3.掺和料:详设计施工图 4.厚度:6cm 5.运距:综合考虑 6.其它:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	2450	7.11	17419.5	
13	040203006002	改性沥青SMA13上面层厚4.0cm	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:改性沥青SMA13 2.石料粒径:满足设计及规范要求 3.掺和料:详设计施工图 4.厚度:4cm 5.运距:综合考虑 6.其它:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	2450	2.5	6125	
本页小计							23544.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	040203004001	改性乳化沥青稀浆封层厚0.6cm	[项目特征] 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:详设计图 3.厚度:0.6cm 4.其它:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实	m2	2450	0.76	1862	
	D	土建部分-废除管道封堵						
1	090302003001	废除管道片石填塞	[项目特征] 1.运输距离:根据现场实际情况综合考虑 2.其他说明:片石填塞，L≮400m [工作内容] 1.准备填塞物、运输、码砌 2.保护网路 3.排水沟维护	m3	100	136.37	13637	
2	080807013001	C25混凝土封堵（人行道废除管道两端+车行道废除管道全长封堵）	[项目特征] 1.名称:C25混凝土封堵（人行道废除管道两端+车行道废除管道全长封堵） 2.材质:C25混凝土 3.方式:综合考虑 4.部位:人行道下废除管道两端，车行道下废除管道全填充 5.其他说明:废除排水管前需保证新建管道排水畅通，废除部分排水管需确保管道内干燥无积水才能进行封堵，封堵顺序为先上后下，封堵需密实无渗漏 [工作内容] 1.封堵 2.清理 3.运输	m3	300	207.67	62301	
本页小计							77800	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土建部分-路面交通标线						
1	040205007001	箭头标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔反光标线 2.类型:箭头 3.规格尺寸:详见设计图 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	个	10	162.03	1620.3	
2	040205007002	字体标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔反光标线 2.颜色:白色、黄色综合 3.规格尺寸:详见设计图 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	个	10	232.44	2324.4	
本页小计							3944.7	
合　计							469567.64	

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					24249.4	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台．次	10	2424.94	24249.4	
本页小计							24249.4	
合　计							24249.4	

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。