

一标段太平村至青浦社区K0+000至K2+000

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	数量	单价	合价
一	施工费用					2758010.64
(一)	清单 第200章 路基					2451038.54
1	清理现场	m2	1、清除地表上的一切杂物 2、包含完成此项工作的一切费用	5618	3.39	19045.02
2	挖除沥青混凝土	m3	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	687.22	16.95	11648.38
3	挖除稳定土类	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	2482.1	16.95	42071.60
4	拆除混凝土结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	873.34	33.9	29606.23
5	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1908.11	30.51	58216.44
6	拆除波形护栏	m	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	1560	7.91	12339.60
7	挖土方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	4004.7	4.45	17820.92
8	挖石方	m3	1、打眼、爆破、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	9800.9	17.62	172691.86
9	运费（3km）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用	4903.45	5.65	27704.49
10	运费（每增运1km）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用		1.24	
11	机械破碎挖石方	m3	1、机械凿打、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1815	17.62	31980.30
12	挖除非适用材料(不含淤泥)	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	2121.6	11.3	23974.08
13	利用土石方填筑	m3	1、挖装、运输、卸除、推平、压实、修整、洒水 2、包含完成此项工作的一切费用	3975.1	3.32	13197.33
14	碎石土（软土路基处理）	m3	1、运输、摊铺、压实 2、包含完成此项工作的一切费用	2121.6	4.52	9589.63
15	土工格栅-80KN/m	m2	1、包含完成此项工作的一切费用	600	11.3	6780.00
16	M7.5浆砌片石边沟	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	187.5	213.11	39958.13
17	C25现浇混凝土（含铺底）	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	129.08	120.23	15519.29

18	C30现浇混凝土边沟	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	294	130.36	38325.84
19	预制C30混凝土盖板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	111	198.16	21995.76
20	光圆钢筋(HPB300)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	988	4.52	4465.76
21	带肋钢筋(HRB400)	kg	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	5760	4.52	26035.20
22	M7.5浆砌片石排水沟	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	180.26	213.11	38415.21
23	C20现浇混凝土排水沟	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	37.6	109.47	4116.07
24	φ500mm混凝土管	m	1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填 2、包含完成此项工作的一切费用	115	452	51980.00
25	M7.5浆砌片石挡土墙	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	3959.7	213.11	843851.67
26	C20片石混凝土挡土墙	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外的一切费用	6045.55	122.38	739854.41
27	M7.5浆砌片石护脚、护肩	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	1118.24	134.01	149855.34
(二)	清单 第300章 路面					286545.29
1	厚200mmC20混凝土水泥混凝土底基层	m2	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	1090	22.7	24743.00
2	弯拉强度4.0MPa普通水泥混凝土面板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	226.35	113.49	25688.46
3	C25混凝土现浇混凝土加固路肩	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	1635.31	142.83	233571.33
4	φ25mmPE排水管	m	1、包含完成此项工作的一切费用	750	3.39	2542.50

(三)	清单 第400章 桥梁、涵洞					20426.81
1	φ0.75m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	12.5	308.26	3853.25
2	光圆钢筋(HPB300)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	54.3	4.52	245.44
3	带肋钢筋(HRB400)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	270.2	4.52	1221.30
4	挖基土石方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	181	42.26	7649.06
5	M7.5浆砌片石基础、铺砌、截水墙	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	4	213.11	852.44
6	C25混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	16.8	120.23	2019.86
7	C25片石混凝土涵(墙)身	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外的一切费用	15.2	127.49	1937.85
8	C25混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	17.6	120.23	2116.05
9	现浇C30混凝土盖板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	3.7	132.89	491.69
10	C30混凝土帽石、护栏基座	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	0.3	132.89	39.87
二	安全生产费	%		0.50	2758010.64	13790.05
三	拌和设备安拆	项		1.00	30000.00	30000.00
四	税金	%		9.00	2801800.69	252162.06
	总计					3053962.75

二标段太平村至青浦社区K2+000至K4+000

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	数量	单价	合价
一	施工费用					2208920.81
(一)	清单 第200章 路基					1792567.00
1	清理现场	m2	1、清除地表上的一切杂物 2、包含完成此项工作的一切费用	1947	3.39	6600.33
2	挖除沥青混凝土	m3	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	1003.98	16.95	17017.46
3	挖除稳定土类	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	3320.44	16.95	56281.46
4	拆除混凝土结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	962.17	33.9	32617.56
5	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1908.11	30.51	58216.44
6	拆除波形护栏	m	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	224	7.91	1771.84
7	挖土方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	4838.4	4.45	21530.88
8	挖石方	m3	1、打眼、爆破、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	5682.5	17.62	100125.65
9	运费（3km）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用	11783.42	5.65	66576.32
10	运费（每增运1km）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用	11783.42	1.24	14611.44
11	机械破碎挖石方	m3	1、机械凿打、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1212	17.62	21355.44
12	挖除非适用材料(不含淤泥)	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1396	11.3	15774.80
13	利用土石方填筑	m3	1、挖装、运输、卸除、推平、压实、修整、洒水 2、包含完成此项工作的一切费用	793.4	3.32	2634.09
14	碎石土（软土路基处理）	m3	1、运输、摊铺、压实 2、包含完成此项工作的一切费用	1396	4.52	6309.92
15	土工格栅-80KN/m	m2	1、包含完成此项工作的一切费用	295	11.3	3333.50
16	M7.5浆砌片石边沟	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	63	213.11	13425.93

17	C25现浇混凝土（含铺底）	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	52.2	120.23	6276.01
18	C30现浇混凝土边沟	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	852.6	132.89	113302.01
19	预制C30混凝土盖板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	169.8	200.69	34077.16
20	光圆钢筋(HPB300)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	1928	4.52	8714.56
21	带肋钢筋(HRB400)	kg	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	16704	4.52	75502.08
22	M7.5浆砌片石排水沟	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	191.25	213.11	40757.29
23	C20现浇混凝土排水沟	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	52.5	109.47	5747.18
24	污水管网挖槽坑土石方（含开挖、回填、余方外运）	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	3944.05	33.9	133703.30
25	管道砂砾石垫层	m3	1、运输、摊铺、压实 2、包含除砂材料费外完成此项工作的一切费用	67.08	13.56	909.60
26	回填中粗砂	m3	1、运输、摊铺、回填 2、包含除砂材料费外完成此项工作的一切费用	715.71	13.56	9705.03
27	DN400高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE，环刚度≥SN8）	m	1、DN400高密度聚乙烯双壁波纹管安装 2、包含完成此项工作的一切费用	508.61	144.47	73478.89
28	φ700mm检查井	座	1、基坑开挖、基底整平夯实 2、垫层浇筑、预留支管洞口 3、井室砌筑、安装井盖及井座 4、内外抹灰、勾缝、防渗处理 5、基坑回填、分层夯实 6、清理井内杂物，成品保护 7、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	17	914.4	15544.80
29	φ700mm跌水井	座	1、基坑开挖、基底整平夯实、 2、垫层浇筑、预留支管洞口 3、井室砌筑、安装井盖及井座 4、内外抹灰、勾缝、防渗处理 5、基坑回填、分层夯实 6、清理井内杂物，成品保护 7、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	1	4992.79	4992.79
30	M7.5浆砌片石挡土墙	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	1652.02	213.11	352061.98
31	C20片石混凝土挡土墙	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外的一切费用	2623.03	122.38	321006.41
32	M7.5浆砌片石护脚、护肩	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	1183.53	134.01	158604.86

(二)	清单 第300章 路面					303704.86
1	厚200mmC20混凝土底基层	m2	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	472	22.7	10714.40
2	弯拉强度4.0MPa普通水泥混凝土面板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	478.75	113.49	54333.34
3	现浇C25混凝土加固路肩	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	1653.19	142.83	236125.13
4	φ25mmPE排水管	m	1、包含完成此项工作的一切费用	746.9	3.39	2531.99
(三)	清单 第400章 桥梁、涵洞					112648.96
	下部结构钢筋					
1	带肋钢筋(HRB400、RRB400)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	1613.8	4.52	7294.38
	上部结构钢筋					
1	光圆钢筋(HPB300)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	65	4.52	293.80
2	带肋钢筋(HRB400、RRB400)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	2250.2	4.52	10170.90
	附属结构钢筋					
1	光圆钢筋(HPB300)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	369.1	4.52	1668.33
2	带肋钢筋(HRB400、RRB400)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	505	4.52	2282.60
3	基础干处挖土石方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	7.7	42.26	325.40
4	φ1.2m挖孔灌注桩	m	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	16	1356	21696.00
5	C30混凝土墩台帽	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外的一切费用	0.14	268.49	37.59
6	C30混凝土盖梁	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	6.4	268.49	1718.34
7	C30混凝土背墙	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	3.6	268.49	966.56
8	C40混凝土现浇空心板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	8.7	280.6	2441.22
9	C25混凝土桥头搭板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	13.5	267.13	3606.26
10	C40混凝土支座垫石	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	0.12	280.6	33.67
11	C40防水混凝土桥面铺装	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	2.5	291.9	729.75
12	φ100mmPVC-U排水管	m	1、包含完成此项工作的一切费用	4	45.2	180.80

13	普通板式橡胶支座	dm3	1、包含完成此项工作的一切费用	12.56	83.41	1047.63
14	φ0.75m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	17	742.61	12624.37
15	φ1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	2	968.61	1937.22
16	不锈钢管栏杆（桥梁附属）	m	1、包含完成此项工作的一切费用	10.5	565	5932.50
17	金属梁柱式护栏C30混凝土底座	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	2.4	132.89	318.94
18	金属梁柱式护栏	m	1、包含完成此项工作的一切费用	10.5	678	7119.00
19	φ0.5m成品管涵	m	1、包含完成此项工作的一切费用	30	146.9	4407.00
20	修复既有挡墙（浆砌块石）	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	10	179.21	1792.10
21	混凝土破损、露筋处理(环氧砂浆)	m2	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含完成此项工作的一切费用	3	113	339.00
	盖板涵、箱涵、拱涵及通道钢筋					
1	光圆钢筋(HPB300)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	21.2	4.52	95.82
2	带肋钢筋(HRB400)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	84.2	4.52	380.58
3	挖基土石方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	288.2	42.26	12179.33
4	M7.5浆砌片石基础、铺砌、截水墙	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	3.4	213.11	724.57
5	现浇C25混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	19.7	120.23	2368.53
6	C25片石混凝土涵(墙)身	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外的一切费用	36.3	127.49	4627.89
7	C25混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	23.1	120.23	2777.31
8	C30混凝土盖板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	3.7	132.89	491.69
9	C30混凝土帽石、护栏基座	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	0.3	132.89	39.87
二	安全生产费	%		0.50	2208920.81	11044.60
三	拌和设备安拆	项		1.00	30000.00	30000.00
四	税金	%		9.00	2249965.41	202496.89
	总计					2452462.30

三标段太平村至青浦社区K4+000至K5+180

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	数量	单价	合价
一	施工费用					1387606.94
(一)	清单 第200章 路基					132592.40
1	清理现场	m2	1、清除地表上的一切杂物 2、包含完成此项工作的一切费用	3911	3.39	13258.29
2	挖除沥青混凝土	m3	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	699.41	16.95	11855.00
3	挖除稳定土类	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	2870.1	16.95	48648.20
4	拆除混凝土结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	592.49	33.9	20085.41
5	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1125.78	30.51	34347.55
6	拆除波形护栏	m	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	556	7.91	4397.96
7	挖土方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1998.8	4.45	8894.66
8	挖石方	m3	1、打眼、爆破、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	7106.2	17.62	125211.24
9	运费（3km）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用	12675.19	5.65	71614.82
10	运费（每增运1km）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用	12675.19	3.11	39419.84
11	机械破碎挖石方	m3	1、机械凿打、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	2248	17.62	39609.76
12	挖除非适用材料(不含淤泥)	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1610.8	11.3	18202.04
13	利用土石方填筑	m3	1、挖装、运输、卸除、推平、压实、修整、洒水 2、包含完成此项工作的一切费用	727.4	3.32	2414.97
14	碎石土（软土路基处理）	m3	1、运输、摊铺、压实 2、包含完成此项工作的一切费用	1610.8	4.52	7280.82
15	土工格栅-80KN/m	m2	1、包含完成此项工作的一切费用	140	11.3	1582.00
16	M7.5浆砌片石边沟	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	151.5	213.11	32286.17
17	C25现浇混凝土（含铺底）	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	109.16	120.23	13124.31
18	C30现浇混凝土边沟	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	176.4	132.89	23441.80
19	预制C30混凝土盖板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	43.2	200.69	8669.81
20	光圆钢筋(HPB300)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	607	4.52	2743.64

21	带肋钢筋(HRB400)	kg	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	3456	4.52	15621.12
22	M7.5浆砌片石排水沟	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	53.77	213.11	11458.92
23	C20现浇混凝土排水沟	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	60	109.47	6568.20
24	污水管网挖槽坑土石方（含开挖、回填、余方外运）	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	3226.95	33.9	109393.61
25	管道砂砾石垫层	m3	1、运输、摊铺、压实 2、包含除砂材料费外完成此项工作的一切费用	54.89	13.56	744.31
26	回填中粗砂	m3	1、运输、摊铺、回填 2、包含除砂材料费外完成此项工作的一切费用	1.25	13.56	16.95
27	DN400高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE，环刚度≥SN8）	m	1、DN400高密度聚乙烯双壁波纹管安装 2、包含完成此项工作的一切费用	416.14	144.47	60119.75
28	φ700mm检查井	座	1、基坑开挖、基底整平夯实 2、垫层浇筑、预留支管洞口 3、井室砌筑、安装井盖及井座 4、内外抹灰、勾缝、防渗处理 5、基坑回填、分层夯实 6、清理井内杂物，成品保护 7、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	13	914.4	11887.20
29	φ700mm跌水井	座	1、基坑开挖、基底整平夯实 2、垫层浇筑、预留支管洞口 3、井室砌筑、安装井盖及井座 4、内外抹灰、勾缝、防渗处理 5、基坑回填、分层夯实 6、清理井内杂物，成品保护 7、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	1	4992.79	4992.79
30	M7.5浆砌片石挡土墙	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	1552.98	213.11	330955.57
31	C20片石混凝土挡土墙	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外的一切费用	1307.29	122.38	159986.15
32	M7.5浆砌片石护脚、护肩	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	120.75	134.01	16181.71

(二)	清单 第300章 路面					185617.97
1	厚200mmC20混凝土底基层	m2	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	280	22.7	6356.00
2	弯拉强度4.0MPa普通水泥混凝土面板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	331.85	113.49	37661.66
3	C25现浇混凝土加固路肩	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	980.88	142.83	140099.09
4	φ25mmPE排水管	m	1、包含完成此项工作的一切费用	442.84	3.39	1501.23
(三)	清单 第400章 桥梁、涵洞					34012.01
1	φ0.75m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	8.5	904	7684.00
2	盖板涵、箱涵、拱涵及通道钢筋					
3	光圆钢筋(HPB300)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	78.5	4.52	354.82
4	带肋钢筋(HRB400)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	262.3	4.52	1185.60
5	挖基土石方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	320.9	42.26	13561.23
6	M7.5浆砌片石基础、铺砌、截水墙	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	3.2	213.11	681.95
7	C25混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	26.8	120.23	3222.16
8	C25片石混凝土涵(墙)身	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外的一切费用	30.1	127.49	3837.45
9	C25现浇混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	23.9	120.23	2873.50
10	C30混凝土盖板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	4.3	132.89	571.43
11	C30混凝土帽石、护栏基座	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	0.3	132.89	39.87
二	安全生产费	%		0.50	1387606.94	6938.03
三	拌和设备安拆	项		1.00	30000.00	30000.00
四	税金	%		9.00	1424544.97	128209.05
	总计					1552754.02

四标段青浦社区至桑柘场镇K0+000至K2+000

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	工程量	单价	合价
一	施工费用					1750302.73
(一)	清单 第200章 路基					1518428.81
1	清理现场（不含表土清除）	m2	1、清除地表上的一切杂物 2、包含完成此项工作的一切费用	8000.00	3.39	27120.00
2	挖除沥青混凝土	m3	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	683.00	16.95	11576.85
3	挖除水稳层	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1447.00	16.95	24526.65
4	拆除混凝土结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	260.00	33.90	8814.00
5	拆除砌体结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	3266.90	30.51	99673.24
6	拆除波形护栏（拆除后运输至指定位置）	m	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	1288.00	7.91	10188.08
7	路基挖土方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1713.00	4.45	7622.85
8	路基挖软石	m3	1、打眼、爆破、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1829.70	11.99	21938.10
9	路基挖次坚石	m3	1、打眼、爆破、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	11439.70	17.62	201567.51
10	路基石方（非爆破开挖）	m3	1、凿打、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1530.00	54.24	82987.20
11	挖除非适用材料(不含淤泥)		1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	2333.20	4.45	10382.74
12	运费（3km以内）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用	11928.52	6.61	78847.52
13	运费（每增运1km）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用	0.00	1.24	0.00
14	利用土石方填筑	m3	1、挖装、运输、卸除、推平、压实、修整、洒水 2、包含完成此项工作的一切费用	914.70	4.52	4134.44
15	超挖回填利用挖方石料	m3	1、挖装、运输、卸除、推平、压实、修整、洒水 2、包含完成此项工作的一切费用	2333.20	4.52	10546.06
16	土工格栅-80KN/m	m3	1、包含完成此项工作的一切费用	480.00	11.30	5424.00
17	岩溶回填（利用开挖石方，石渣）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平、压实、修整、洒水 2、包含完成此项工作的一切费用	307.50	4.52	1389.90

四标段青浦社区至桑柘场镇K0+000至K2+000

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	工程量	单价	合价
18	M7.5浆砌片石边沟	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	235.50	210.34	49535.07
19	边沟C20现浇混凝土边沟	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	11.30	109.47	1237.01
20	边沟C25现浇混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	157.00	120.23	18876.11
21	边沟C30现浇混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	245.00	130.36	31938.20
22	C30混凝土预制盖板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	60.00	198.16	11889.60
23	边沟排水沟钢筋	kg	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含完成此项工作的一切费用	5150.00	4.52	23278.00
24	M7.5浆砌片石边沟（弃渣场）	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含完成此项工作的一切费用	508.50	210.34	106957.89
25	边沟C20现浇混凝土边沟（弃渣场）	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	112.50	109.47	12315.38
26	盲沟回填碎石	m3	1、包含完成此项工作的一切费用	91.80	13.56	1244.81
27	盲沟反滤土工布（取弃土场）	m2	1、包含完成此项工作的一切费用	533.80	6.78	3619.16
28	混凝土管 ϕ 500mm	m	1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填 2、包含完成此项工作的一切费用	20.00	452.00	9040.00
29	M7.5浆砌片石挡土墙、护肩	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	566.00	131.24	74281.84
30	C20片石混凝土挡土墙	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外的一切费用	4667.90	121.57	567476.60
(二)	清单 第300章 路面					205792.49

四标段青浦社区至桑柘场镇K0+000至K2+000

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	工程量	单价	合价
1	C20混凝土	m ²	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	1156.00	22.70	26241.20
2	普通水泥混凝土面板（弯拉强度4.0MPa）	m ³	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	141.00	113.49	16002.09
2	C25现浇混凝土路肩	m ³	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	1127.00	142.83	160969.41
3	Φ25mmPE排水管	m	1、包含完成此项工作的一切费用	761.00	3.39	2579.79
(三)	清单 第400章 桥梁、涵洞					26081.43
1	Φ0.75m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	20.50	737.08	15110.14
2	Φ1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	4.00	963.08	3852.32
3	盖板涵钢筋	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	24.90	4.52	112.55
4	盖板涵挖基土石方	m ³	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	67.50	33.90	2288.25
5	盖板涵M7.5浆砌片石铺砌	m ³	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	0.60	210.34	126.20
6	盖板涵现浇C25混凝土	m ³	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	3.70	120.23	444.85
7	盖板涵C25片石混凝土涵(墙)身	m ³	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	31.60	126.70	4003.72
8	盖板涵C30混凝土盖板	m ³	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	0.80	130.36	104.29
9	盖板涵C30混凝土帽石、护栏基座	m ³	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	0.30	130.36	39.11

四标段青浦社区至桑柘场镇K0+000至K2+000

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	工程量	单价	合价
二	安全生产费	%		0.50	1750302.73	8751.51
三	拌和设备安拆及临时费用	项		1.00	30000.00	30000.00
四	税金	%		9.00	1789054.24	161014.88
	总计					1950069.12

五标段青浦社区至桑柘场镇K2+000至K4+000

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	工程量	单价	合价
一	施工费用					3503095.54
(一)	清单 第200章 路基					3283495.50
1	清理现场（不含表土清除）	m2	1、清除地表上的一切杂物 2、包含完成此项工作的一切费用	8000.00	3.39	27120.00
2	挖除沥青混凝土	m3	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	333.00	16.95	5644.35
3	挖除水稳层	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1566.00	16.95	26543.70
4	拆除混凝土结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	135.00	33.90	4576.50
5	拆除砌体结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	3266.90	30.51	99673.24
6	拆除波型护栏（拆除后运输至指定位置）	m	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	1912.00	7.91	15123.92
7	路基挖土方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	2832.10	4.45	12602.85
8	路基挖软石	m3	1、打眼、爆破、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	3120.30	11.99	37412.40
9	路基挖次坚石	m3	1、打眼、爆破、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	23304.30	17.62	410621.77
10	路基石方（非爆破开挖）	m3	1、凿打、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	10841.00	54.24	588015.84
11	挖除非适用材料(不含淤泥)	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1930.40	4.45	8590.28
12	运费（3km以内）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用	29310.41	6.61	193741.81
13	运费（每增运1km）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用	29310.41	1.24	36344.91
14	利用土石方填筑	m3	1、挖装、运输、卸除、推平、压实、修整、洒水 2、包含完成此项工作的一切费用	3958.40	4.52	17891.97
15	超挖回填利用挖方石料	m3	1、挖装、运输、卸除、推平、压实、修整、洒水 2、包含完成此项工作的一切费用	1930.40	4.52	8725.41
16	土工格栅-80KN/m	m3	1、包含完成此项工作的一切费用	4130.00	11.30	46669.00
17	岩溶回填（利用开挖石方，石渣）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平、压实、修整、洒水 2、包含完成此项工作的一切费用	2280.00	4.52	10305.60

五标段青浦社区至桑柘场镇K2+000至K4+000

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	工程量	单价	合价
18	M7.5浆砌片石边沟	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	362.30	210.34	76206.18
19	边沟C20现浇混凝土边沟	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	11.30	109.47	1237.01
20	边沟C25现浇混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	211.00	120.23	25368.53
21	混凝土管 Φ500mm	m	1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填 2、包含完成此项工作的一切费用	10.00	452.00	4520.00
22	SNS柔性防护网	m2	1、包含完成此项工作的一切费用	6404.50	116.39	745419.76
23	M7.5浆砌片石挡土墙、护肩	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	1598.00	131.24	209721.52
24	C20片石混凝土挡土墙	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外的一切费用	5522.90	121.57	671418.95
(二)	清单 第300章 路面					137543.59
1	普通水泥混凝土面板（弯拉强度4.0MPa）	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料	33.00	113.49	3745.17
2	C20混凝土	m2	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料	542.00	22.70	12303.40
3	C25现浇混凝土路肩	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料	838.00	142.83	119691.54
4	Φ25mmPE排水管	m	1、包含完成此项工作的一切费用	532.00	3.39	1803.48
(三)	清单 第400章 桥梁、涵洞					82056.45
1	Φ0.75m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	30.00	737.08	22112.40
2	盖板涵钢筋	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	1409.00	4.52	6368.68

五标段青浦社区至桑柘场镇K2+000至K4+000

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	工程量	单价	合价
3	盖板涵挖基土石方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	478.60	33.90	16224.54
4	盖板涵M7.5浆砌片石铺砌	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	13.00	210.34	2734.42
5	盖板涵现浇C25混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石材料费外完成	73.80	120.23	8872.97
6	盖板涵C25片石混凝土涵(墙)身	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	183.80	126.70	23287.46
7	盖板涵C30混凝土盖板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石材料费外完成	17.04	130.36	2221.33
8	盖板涵C30混凝土帽石、护栏基座	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石材料费外完成	1.80	130.36	234.65
二	安全生产费	%		0.50	3503095.54	17515.48
三	拌和设备安拆及临时费用	项		1.00	30000.00	30000.00
四	税金	%		9.00	3550611.02	319554.99
	总计					3870166.01

六标段青浦社区至桑柘场镇K4+000至K6+000

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	工程量	单价	合价
一	施工费用					3069578.04
(一)	清单 第200章 路基					2762074.91
1	清理现场（不含表土清除）	m2	1、清除地表上的一切杂物 2、包含完成此项工作的一切费用	8000.00	3.39	27120.00
2	挖除沥青混凝土	m3	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	647.00	16.95	10966.65
3	挖除水稳层	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	2079.00	16.95	35239.05
4	拆除混凝土结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	242.00	33.90	8203.80
5	拆除砌体结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	3266.90	30.51	99673.24
6	拆除波型护栏（拆除后运输至指定位置）	m	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	1560.00	7.91	12339.60
7	路基挖土方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	5415.50	4.45	24098.98
8	路基挖软石	m3	1、打眼、爆破、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	2436.00	11.99	29207.64
9	路基挖次坚石	m3	1、打眼、爆破、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	4377.00	17.62	77122.74
10	路基石方（非爆破开挖）	m3	1、凿打、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	15700.00	54.24	851568.00
11	挖除非适用材料(不含淤泥)		1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1782.40	4.45	7931.68
12	运费（3km以内）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用	19314.95	6.61	127671.82
13	运费（每增运1km）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用	19314.95	3.73	72044.76
14	利用土石方填筑	m3	1、挖装、运输、卸除、推平、压实、修整、洒水 2、包含完成此项工作的一切费用	1202.20	4.52	5433.94
15	超挖回填利用挖方石料	m3	1、挖装、运输、卸除、推平、压实、修整、洒水 2、包含完成此项工作的一切费用	1782.40	4.52	8056.45
16	土工格栅-80KN/m	m3	1、包含完成此项工作的一切费用	100.00	11.30	1130.00
17	M7.5浆砌片石边沟	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料	301.50	210.34	63417.51

六标段青浦社区至桑柘场镇K4+000至K6+000

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	工程量	单价	合价
18	边沟C20现浇混凝土边沟	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料	41.25	109.47	4515.64
19	边沟C25现浇混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料	214.20	120.23	25753.27
20	混凝土管 ϕ 500mm	m	1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填 2、包含完成此项工作的一切费用	15.00	452.00	6780.00
21	SNS柔型防护网	m2	1、包含完成此项工作的一切费用	2288.60	116.39	266370.15
22	M7.5浆砌片石挡土墙、护肩	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	4396.00	131.24	576931.04
23	C20片石混凝土挡土墙	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外的一切费用	3458.90	121.57	420498.95
(二)	清单 第300章 路面					231055.49
1	普通水泥混凝土面板（弯拉强度4.0MPa）	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	280.60	113.49	31845.29
2	C20混凝土	m2	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	210.00	22.70	4767.00
3	C25现浇混凝土路肩	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	1340.00	142.83	191392.20
4	ϕ 25mmPE排水管	m	1、包含完成此项工作的一切费用	900.00	3.39	3051.00
(三)	清单 第400章 桥梁、涵洞					36415.41
1	ϕ 0.75m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	38.00	737.08	28009.04
2	盖板涵钢筋	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	24.80	4.52	112.10
3	盖板涵挖基土石方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	78.10	33.90	2647.59

六标段青浦社区至桑柘场镇K4+000至K6+000

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	工程量	单价	合价
4	盖板涵M7.5浆砌片石铺砌	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	0.80	210.34	168.27
5	盖板涵现浇C25混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	5.90	120.23	709.36
6	盖板涵C25片石混凝土涵(墙)身	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	36.20	126.70	4586.54
7	盖板涵C30混凝土盖板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石材料费外完成	1.10	130.36	143.40
8	盖板涵C30混凝土帽石、护栏基座	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石材料费外完成	0.30	130.36	39.11
(四)	第600章 交通安全设施及预埋管线					40032.23
1	C30混凝土(护栏)	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	42.48	152.96	6497.74
2	钢管扶手	kg	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	1624.30	5.09	8267.69
3	护栏钢筋	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	5590.00	4.52	25266.80
二	安全生产费	%		0.50	3069578.04	15347.89
三	拌和设备安拆及临时费用	项		1.00	30000.00	30000.00
四	税金	%		9.00	3114925.93	280343.33
	总计					3395269.26

七标段青浦社区至桑柘场镇K6+000至K7+868

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	工程量	单价	合价
一	施工费用					2900339.37
(一)	清单 第200章 路基					2568601.14
1	清理现场（不含表土清除）	m2	1、清除地表上的一切杂物 2、包含完成此项工作的一切费用	7472.00	3.39	25330.08
2	挖除沥青混凝土	m3	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	735.00	16.95	12458.25
3	挖除水稳层	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	2419.00	16.95	41002.05
4	拆除混凝土结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	201.00	33.90	6813.90
5	拆除砌体结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	3051.29	30.51	93094.80
6	拆除波形护栏（拆除后运输至指定位置）	m	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	812.00	7.91	6422.92
7	路基挖土方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	5110.20	4.45	22740.39
8	路基挖软石	m3	1、打眼、爆破、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	3980.00	11.99	47720.20
9	路基挖次坚石	m3	1、打眼、爆破、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	15544.00	17.62	273885.28
10	路基石方（非爆破开挖）	m3	1、凿打、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1458.00	54.24	79081.92
11	挖除非适用材料(不含淤泥)		1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1046.00	4.45	4654.70
12	运费（3km以内）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用	16848.73	6.61	111370.11
13	运费（每增运1km）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用	16848.73	6.22	104799.10
14	利用土石方填筑	m3	1、挖装、运输、卸除、推平、压实、修整、洒水 2、包含完成此项工作的一切费用	2318.60	4.52	10480.07
15	超挖回填利用挖方石料	m3	1、挖装、运输、卸除、推平、压实、修整、洒水 2、包含完成此项工作的一切费用	1046.00	4.52	4727.92
16	土工格栅-80KN/m	m3	1、包含完成此项工作的一切费用	675.00	11.30	7627.50
17	M7.5浆砌片石边沟	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费以外其他所有费用	177.00	210.34	37230.18

七标段青浦社区至桑柘场镇K6+000至K7+868

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	工程量	单价	合价
18	边沟C20现浇混凝土边沟	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	48.75	109.47	5336.66
19	边沟C25现浇混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	100.50	120.23	12083.12
20	边沟C30现浇混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	608.10	130.36	79271.92
21	C30混凝土预制盖板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	148.90	506.65	75440.19
22	边沟排水沟钢筋	kg	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含完成此项工作的一切费用	12782.00	4.52	57774.64
23	混凝土管 Φ500mm	m	1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填 2、包含完成此项工作的一切费用	20.00	452.00	9040.00
24	挖槽坑土方（含开挖、回填、余方外运）	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	5202.00	33.90	176347.80
25	管道砂砾石垫层	m3	1、运输、摊铺、压实 2、包含除砂材料费外完成此项工作的一切费用	111.89	13.56	1517.23
26	回填中粗砂	m3	1、运输、摊铺、回填 2、包含除砂材料费外完成此项工作的一切费用	1180.39	13.56	16006.09
27	DN400高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE，环刚度≥20kN/m²）	m	1、包含完成此项工作的一切费用	851.46	144.47	123010.43
28	Φ700mm检查井	座	1、基坑开挖、基底整平夯实 2、垫层浇筑、预留支管洞口 3、井室砌筑、安装井盖及井座 4、内外抹灰、勾缝、防渗处理 5、基坑回填、分层夯实 6、清理井内杂物，成品保护 7、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	32.00	914.40	29260.80
29	Φ700mm跌水井	座	1、基坑开挖、基底整平夯实、 2、垫层浇筑、预留支管洞口 3、井室砌筑、安装井盖及井座 4、内外抹灰、勾缝、防渗处理 5、基坑回填、分层夯实 6、清理井内杂物，成品保护 7、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	4.00	5557.79	22231.16
30	M7.5浆砌片石挡土墙、护肩	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	4122.00	131.24	540971.28

七标段青浦社区至桑柘场镇K6+000至K7+868

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	工程量	单价	合价
31	C20片石混凝土挡土墙	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外的一切费用	4366.79	121.57	530870.45
(二)	清单 第300章 路面					204992.77
1	普通水泥混凝土面板（弯拉强度4.0MPa）	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	350.40	113.49	39766.90
2	C25现浇混凝土路肩	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	1139.00	142.83	162683.37
3	Φ25mmPE排水管	m	1、包含完成此项工作的一切费用	750.00	3.39	2542.50
(三)	清单 第400章 桥梁、涵洞					126745.46
1	结构钢筋	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	3927.60	4.52	17752.75
2	干处挖土石方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	149.30	42.89	6403.48
3	基础C25片石混凝土	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	67.30	318.80	21455.24
4	基础C20混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	5.20	278.97	1450.64
5	基础C30混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	1.60	265.96	425.54
6	C30混凝土墩台帽	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	2.00	265.96	531.92
7	C25混凝土重力式墩台	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	93.50	267.13	24976.66
8	C40混凝土现浇空心板	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	13.30	280.60	3731.98

七标段青浦社区至桑柘场镇K6+000至K7+868

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	工程量	单价	合价
9	C40混凝土支座垫石	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	0.10	280.60	28.06
10	C40防水混凝土铺装	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	3.50	291.90	1021.65
11	PVC-U排水管 ϕ 110mm	m	1、包含完成此项工作的一切费用	4.20	67.80	284.76
12	PVC-U排水管 ϕ 80mm	m	1、包含完成此项工作的一切费用	0.90	45.20	40.68
13	ϕ 110mm钻孔，深50cm	个	1、包含完成此项工作的一切费用	3.00	16.95	50.85
14	ϕ 120mm钻孔深65cm	个	1、包含完成此项工作的一切费用	4.00	22.60	90.40
15	普通板式橡胶支座	dm3	1、包含完成此项工作的一切费用	12.56	67.80	851.57
16	2000 $\times$ 663 $\times$ 1mm镀锌铁皮伸缩缝	m	1、包含完成此项工作的一切费用	4.00	96.05	384.20
17	不锈钢管栏杆	m	1、包含完成此项工作的一切费用	22.00	565.00	12430.00
18	M20水泥砂浆勾缝	m2	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、填缝、找平 2、包含除水泥、砂浆材料费外完成此项工作的一切费用	50.00	2.27	113.50
19	清理渗水表面	m2	1、包含完成此项工作的一切费用	70.00	5.65	395.50
20	筑岛填土	m3	1、包含完成此项工作的一切费用	80.00	9.04	723.20
21	ϕ 0.5m成品管涵	m	1、包含完成此项工作的一切费用	24.00	203.40	4881.60
22	改移 ϕ 100mm水管	m	1、包含完成此项工作的一切费用	30.00	16.95	508.50
23	反光漆	m2	1、包含完成此项工作的一切费用	28.00	28.25	791.00
24	ϕ 0.75m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	14.00	737.08	10319.12
25	盖板涵钢筋	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	556.00	4.52	2513.12
26	盖板涵挖基土石方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	89.70	33.90	3040.83
27	盖板涵M7.5浆砌片石铺砌	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	5.20	210.34	1093.77

七标段青浦社区至桑柘场镇K6+000至K7+868

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	工程量	单价	合价
28	盖板涵现浇C25混凝土台身	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	26.50	120.23	3186.10
29	盖板涵C25片石混凝土涵(墙)身	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	51.30	126.70	6499.71
30	盖板涵C30混凝土盖板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	5.60	130.36	730.02
31	盖板涵C30混凝土帽石、护栏基座	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	0.30	130.36	39.11
二	安全生产费	%		0.50	2900339.37	14501.70
三	拌和设备安拆及临时费用	项		1.00	30000.00	30000.00
四	税金	%		9.00	2944841.07	265035.70
	总计					3209876.77