

# 一标段太平村至青浦社区K0+000至K2+000

单位：元

| 序号  | 项目名称          | 单位 | 工作内容                                                          | 数量      | 单价     | 合价         |
|-----|---------------|----|---------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|
| 一   | 施工费用          |    |                                                               |         |        | 2809942.98 |
| (一) | 清单 第200章 路基   |    |                                                               |         |        | 2502970.88 |
| 1   | 清理现场          | m2 | 1、清除地表上的一切杂物<br>2、包含完成此项工作的一切费用                               | 5618    | 3.39   | 19045.02   |
| 2   | 挖除沥青混凝土       | m3 | 1、拆除、运输至指定位置<br>2、包含完成此项工作的一切费用                               | 687.22  | 16.95  | 11648.38   |
| 3   | 挖除稳定土类        | m3 | 1、挖装、运输至指定位置、卸除<br>2、包含完成此项工作的一切费用                            | 2482.1  | 16.95  | 42071.60   |
| 4   | 拆除混凝土结构       | m3 | 1、挖装、运输至指定位置、卸除<br>2、包含完成此项工作的一切费用                            | 873.34  | 33.9   | 29606.23   |
| 5   | 拆除砖、石及其他砌体结构  | m3 | 1、挖装、运输至指定位置、卸除<br>2、包含完成此项工作的一切费用                            | 1908.11 | 30.51  | 58216.44   |
| 6   | 拆除波形护栏        | m  | 1、拆除、运输至指定位置<br>2、包含完成此项工作的一切费用                               | 1560    | 7.91   | 12339.60   |
| 7   | 挖土方           | m3 | 1、挖装、运输至指定位置、卸除<br>2、包含完成此项工作的一切费用                            | 4004.7  | 4.45   | 17820.92   |
| 8   | 挖石方           | m3 | 1、打眼、爆破、撬移、解小、挖装、运输至指定位置、卸除<br>2、包含完成此项工作的一切费用                | 9800.9  | 17.62  | 172691.86  |
| 9   | 运费（3km）       | m3 | 1、挖装、运输、卸除、推平<br>2、包含完成此项工作的一切费用                              | 4903.45 | 5.65   | 27704.49   |
| 10  | 运费（每增运1km）    | m3 | 1、挖装、运输、卸除、推平<br>2、包含完成此项工作的一切费用                              |         | 1.24   |            |
| 11  | 机械破碎挖石方       | m3 | 1、机械凿打、解小、挖装、运输至指定位置、卸除<br>2、包含完成此项工作的一切费用                    | 1815    | 54.24  | 98445.60   |
| 12  | 挖除非适用材料(不含淤泥) | m3 | 1、挖装、运输至指定位置、卸除<br>2、包含完成此项工作的一切费用                            | 2121.6  | 4.45   | 9441.12    |
| 13  | 利用土石方填筑       | m3 | 1、挖装、运输、卸除、推平、压实、修整、洒水<br>2、包含完成此项工作的一切费用                     | 3975.1  | 3.32   | 13197.33   |
| 14  | 碎石土（软土路基处理）   | m3 | 1、运输、摊铺、压实<br>2、包含完成此项工作的一切费用                                 | 2121.6  | 4.52   | 9589.63    |
| 15  | 土工格栅-80KN/m   | m2 | 1、包含完成此项工作的一切费用                                               | 600     | 11.3   | 6780.00    |
| 16  | M7.5浆砌片石边沟    | m3 | 1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平<br>2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用 | 187.5   | 213.11 | 39958.13   |
| 17  | C25现浇混凝土（含铺底） | m3 | 1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣<br>2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用 | 129.08  | 120.23 | 15519.29   |

|     |                      |    |                                                               |         |        |           |
|-----|----------------------|----|---------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| 18  | C30现浇混凝土边沟           | m3 | 1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣<br>2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用 | 294     | 130.36 | 38325.84  |
| 19  | 预制C30混凝土盖板           | m3 | 1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣<br>2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用 | 111     | 198.16 | 21995.76  |
| 20  | 光圆钢筋(HPB300)         | kg | 1、钢筋制安<br>2、包含完成此项工作的一切费用                                     | 988     | 4.52   | 4465.76   |
| 21  | 带肋钢筋(HRB400)         | kg | 1、挖装、运输至指定位置、卸除<br>2、包含完成此项工作的一切费用                            | 5760    | 4.52   | 26035.20  |
| 22  | M7.5浆砌片石排水沟          | m3 | 1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平<br>2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用 | 180.26  | 213.11 | 38415.21  |
| 23  | C20现浇混凝土排水沟          | m3 | 1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣<br>2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用 | 37.6    | 109.47 | 4116.07   |
| 24  | φ500mm混凝土管           | m  | 1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填<br>2、包含完成此项工作的一切费用                    | 115     | 452    | 51980.00  |
| 25  | M7.5浆砌片石挡土墙          | m3 | 1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平<br>2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用 | 3959.7  | 213.11 | 843851.67 |
| 26  | C20片石混凝土挡土墙          | m3 | 1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣<br>2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外的一切费用 | 6045.55 | 122.38 | 739854.41 |
| 27  | M7.5浆砌片石护脚、护肩        | m3 | 1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平<br>2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用 | 1118.24 | 134.01 | 149855.34 |
| (二) | 清单 第300章 路面          |    |                                                               |         |        | 286545.29 |
| 1   | 厚200mmC20混凝土水泥混凝土底基层 | m2 | 1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣<br>2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用 | 1090    | 22.7   | 24743.00  |
| 2   | 弯拉强度4.0MPa普通水泥混凝土面板  | m3 | 1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣<br>2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用 | 226.35  | 113.49 | 25688.46  |
| 3   | C25混凝土现浇混凝土加固路肩      | m3 | 1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣<br>2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用 | 1635.31 | 142.83 | 233571.33 |
| 4   | φ25mmPE排水管           | m  | 1、包含完成此项工作的一切费用                                               | 750     | 3.39   | 2542.50   |
| (三) | 清单 第400章 桥梁、涵洞       |    |                                                               |         |        | 20426.81  |
| 1   | φ0.75m单孔钢筋混凝土圆管涵     | m  | 1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填<br>2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用     | 12.5    | 308.26 | 3853.25   |
| 2   | 光圆钢筋(HPB300)         | kg | 1、钢筋制安<br>2、包含完成此项工作的一切费用                                     | 54.3    | 4.52   | 245.44    |

|    |                   |    |                                                               |       |            |            |
|----|-------------------|----|---------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| 3  | 带肋钢筋(HRB400)      | kg | 1、钢筋制安<br>2、包含完成此项工作的一切费用                                     | 270.2 | 4.52       | 1221.30    |
| 4  | 挖基土石方             | m3 | 1、挖装、运输至指定位置、卸除<br>2、包含完成此项工作的一切费用                            | 181   | 42.26      | 7649.06    |
| 5  | M7.5浆砌片石基础、铺砌、截水墙 | m3 | 1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平<br>2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用 | 4     | 213.11     | 852.44     |
| 6  | C25混凝土            | m3 | 1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣<br>2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用 | 16.8  | 120.23     | 2019.86    |
| 7  | C25片石混凝土涵(墙)身     | m3 | 1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣<br>2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外的一切费用 | 15.2  | 127.49     | 1937.85    |
| 8  | C25混凝土            | m3 | 1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣<br>2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用 | 17.6  | 120.23     | 2116.05    |
| 9  | 现浇C30混凝土盖板        | m3 | 1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣<br>2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用 | 3.7   | 132.89     | 491.69     |
| 10 | C30混凝土帽石、护栏基座     | m3 | 1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣<br>2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用 | 0.3   | 132.89     | 39.87      |
| 二  | 安全生产费             | %  |                                                               | 0.50  | 2809942.98 | 14049.71   |
| 三  | 拌和设备安拆            | 项  |                                                               | 1.00  | 30000.00   | 30000.00   |
| 四  | 税金                | %  |                                                               | 9.00  | 2853992.69 | 256859.34  |
|    | 总计                |    |                                                               |       |            | 3110852.03 |