

三标段太平村至青浦社区K4+000至K5+180

单位：元

序号	项目名称	单位	工作内容	数量	单价	合价
一	施工费用					1553790.92
(一)	清单 第200章 路基					1334160.94
1	清理现场	m2	1、清除地表上的一切杂物 2、包含完成此项工作的一切费用	3911	3.39	13258.29
2	挖除沥青混凝土	m3	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	699.41	16.95	11855.00
3	挖除稳定土类	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	2870.1	16.95	48648.20
4	拆除混凝土结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	592.49	33.9	20085.41
5	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1125.78	30.51	34347.55
6	拆除波形护栏	m	1、拆除、运输至指定位置 2、包含完成此项工作的一切费用	556	7.91	4397.96
7	挖土方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1998.8	4.45	8894.66
8	挖石方	m3	1、打眼、爆破、撬移、解小、挖装、 运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	7106.2	17.62	125211.24
9	运费（3km）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用	12675.19	5.65	71614.82
10	运费（每增运3km）	m3	1、挖装、运输、卸除、推平 2、包含完成此项工作的一切费用	12675.19	3.73	47278.46
11	机械破碎挖石方	m3	1、机械凿打、解小、挖装、运输至 指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	2248	54.24	121931.52
12	挖除非适用材料(不含淤泥)	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	1610.8	4.45	7168.06
13	利用土石方填筑	m3	1、挖装、运输、卸除、推平、压实、 修整、洒水 2、包含完成此项工作的一切费用	727.4	3.32	2414.97
14	碎石土（软土路基处理）	m3	1、运输、摊铺、压实 2、包含完成此项工作的一切费用	1610.8	4.52	7280.82
15	土工格栅-80KN/m	m2	1、包含完成此项工作的一切费用	140	11.3	1582.00
16	M7.5浆砌片石边沟	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运 输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外 完成此项工作的一切费用	151.5	213.11	32286.17

17	C25现浇混凝土（含铺底）	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	109.16	120.23	13124.31
18	C30现浇混凝土边沟	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	176.4	132.89	23441.80
19	预制C30混凝土盖板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	43.2	200.69	8669.81
20	光圆钢筋(HPB300)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	607	4.52	2743.64
21	带肋钢筋(HRB400)	kg	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	3456	4.52	15621.12
22	M7.5浆砌片石排水沟	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	53.77	213.11	11458.92
23	C20现浇混凝土排水沟	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	60	109.47	6568.20
24	污水管网挖槽坑土石方（含开挖、回填、余方外运）	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	3226.95	33.9	109393.61
25	管道砂砾石垫层	m3	1、运输、摊铺、压实 2、包含除砂材料费外完成此项工作的一切费用	54.89	13.56	744.31
26	回填中粗砂	m3	1、运输、摊铺、回填 2、包含除砂材料费外完成此项工作的一切费用	1.25	13.56	16.95
27	DN400高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE，环刚度≥SN8）	m	1、DN400高密度聚乙烯双壁波纹管安装 2、包含完成此项工作的一切费用	416.14	144.47	60119.75
28	φ700mm检查井	座	1、基坑开挖、基底整平夯实 2、垫层浇筑、预留支管洞口 3、井室砌筑、安装井盖及井座 4、内外抹灰、勾缝、防渗处理 5、基坑回填、分层夯实 6、清理井内杂物，成品保护 7、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	13	914.4	11887.20
29	φ700mm跌水井	座	1、基坑开挖、基底整平夯实 2、垫层浇筑、预留支管洞口 3、井室砌筑、安装井盖及井座 4、内外抹灰、勾缝、防渗处理 5、基坑回填、分层夯实 6、清理井内杂物，成品保护 7、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	1	4992.79	4992.79
30	M7.5浆砌片石挡土墙	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	1552.98	213.11	330955.57
31	C20片石混凝土挡土墙	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外的一切费用	1307.29	122.38	159986.15
32	M7.5浆砌片石护脚、护肩	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	120.75	134.01	16181.71
(二)	清单 第300章 路面					185617.97
1	厚200mmC20混凝土底基层	m2	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	280	22.7	6356.00

2	弯拉强度4.0MPa普通水泥混凝土面板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	331.85	113.49	37661.66
3	C25现浇混凝土加固路肩	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	980.88	142.83	140099.09
4	φ25mmPE排水管	m	1、包含完成此项工作的一切费用	442.84	3.39	1501.23
(三)	清单 第400章 桥梁、涵洞					34012.01
1	φ0.75m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	1、土石方开挖、单孔钢筋混凝土圆管涵安装、回填 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外完成此项工作的一切费用	8.5	904	7684.00
2	盖板涵、箱涵、拱涵及通道钢筋					
3	光圆钢筋(HPB300)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	78.5	4.52	354.82
4	带肋钢筋(HRB400)	kg	1、钢筋制安 2、包含完成此项工作的一切费用	262.3	4.52	1185.60
5	挖基土石方	m3	1、挖装、运输至指定位置、卸除 2、包含完成此项工作的一切费用	320.9	42.26	13561.23
6	M7.5浆砌片石基础、铺砌、截水墙	m3	1、砂浆原材料运输、砂浆拌和、运输、选修石、砌筑、填缝、找平 2、包含除水泥、砂、片石材料费外完成此项工作的一切费用	3.2	213.11	681.95
7	C25混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	26.8	120.23	3222.16
8	C25片石混凝土涵(墙)身	m3	1、混凝土原材料、片石运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石、片石材料费外的一切费用	30.1	127.49	3837.45
9	C25现浇混凝土	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	23.9	120.23	2873.50
10	C30混凝土盖板	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	4.3	132.89	571.43
11	C30混凝土帽石、护栏基座	m3	1、混凝土原材料运输、混凝土拌和、运输、模板制安、浇筑、振捣 2、包含除水泥、砂、碎石材料费外完成此项工作的一切费用	0.3	132.89	39.87
二	安全生产费	%		0.50	1553790.92	7768.95
三	拌和设备安拆	项		1.00	30000.00	30000.00
四	税金	%		9.00	1591559.87	143240.39
	总计					1734800.26