工程项目汇总表

工程名称：彭水县绍庆街道河堡片区老旧小区改造项目(一期)-地税小区土建及安装施工劳务

序号	汇总内容	劳务限价金额（元） 不含主材	备注
1	建筑工程	1771102.46	
2	空调工程	31821.68	
3	给排水工程	15029.18	
合计		1817953.33	

单位工程汇总表

工程名称：彭水县绍庆街道河堡片区老旧小区改造项目（一期)-地税小区土建及安装施工劳务

序号	汇总内容	劳务限价金额（元）不含主材	备注
1	分部分项工程费	923254.43	
2	措施项目费	508073.08	
2.1	施工组织措施项目	116923.23	
2.1.1	其中：安全文明施工费	75512.88	包含安全通道
2.2	施工技术措施项目	391149.85	
3	其他项目费	100000.00	
4	规费	80230.69	
5	税金	159544.26	增值税及附加税率9.9%，主材13%
合计=1+2+3+4+5		1771102.46	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地税小区

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	劳务限价明细		备注
					劳务限价单价（元）	劳务限价分部分项合计（元）	
	外立面改造					**913,194.70**	
1	拆除 立面抹灰层	[项目特征] 1.拆除部位:立面抹灰层 2.抹灰层种类及厚度:详施工图设计 3.场内运距:投标人结合现场实际情况自行考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	6800.3	3.17	21556.95	
2	拆除 立面块料	[项目特征] 1.拆除部位:立面块料（含结合层） 2.饰面材料种类及厚度:详施工图设计 3.场内运距:投标人结合现场实际情况自行考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	6800.3	4.02	27337.21	
3	外墙 防水砂浆抹灰	[项目特征] 1.基层处理:满刷界面剂一道 2.面层厚度、砂浆配合比:15mm厚M10水泥防水砂浆(添加8%SL(1)型粉剂、掺5%防水剂) 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层	m2	6800.3	28.77	195644.63	
4	外墙 1.5mm厚聚氨酯防水涂料	[项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 PU-S-I-N-A(GB/T19250-2013) 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，遍数满足设计及规范要求 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、	m2	6800.3	29.97	203804.99	
5	外墙 抗裂砂浆找平	[项目特征] 1.增强网种类:耐碱玻纤网格布（160g/m2） 2.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚抗裂砂浆 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.铺设增强格网 4.抹面层	m2	6800.3	20.45	139066.14	
6	外墙 质感涂料	[项目特征] 1.腻子种类:柔性耐水腻子 2.刮腻子要求:两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:刷抗碱封闭底漆一遍，喷刮质感涂料两遍，喷甲基硅醇钠憎水剂，颜色综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	6800.3	28.68	195032.60	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地税小区

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	劳务限价明细		备注
					劳务限价单价（元）	劳务限价分部分项合计（元）	
7	空调格栅	[项目特征] 1.材料品种、规格:50*50*3mm铝合金管，间距≯600mm，30*30*3mm铝合金管 2.边框材质:铝合金 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.预埋铁件及安螺栓	m2	172.2	198.61	34200.64	
8	可逃生防盗窗	[项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:可逃生防盗窗，不锈钢材质 2.做法:详11J930《住宅建筑构造》第L23页 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装	m2	200	139.96	27992.00	
9	店招 钢骨架	[项目特征] 1.名称:店招钢骨架 2.钢材品种、规格:50*50*3mm热浸镀锌方管，L50*4镀锌角钢，L40*3镀锌角钢，300*200*8mm后置埋件等 3.螺栓种类:化学螺栓 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	2.718	7,847.04	21328.25	
10	店招 2mm厚铝单板	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚铝单板，深灰色氟碳漆 2.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、安装	m2	130.46	193.99	25307.94	
11	店招 4mm厚冲孔铝板	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:4mm厚冲孔铝板 2.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、安装	m2	63.42	344.98	21878.63	
12	拆除雨棚	[项目特征] 1.名称:拆除雨棚 2.龙骨及饰面种类:根据现场情况综合考虑 3.拆除方式:保护性拆除 4.场内运距:综合考虑 5.其他:按设计及规范要求综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	1	2.01	2.01	
13	雨棚利旧恢复	[项目特征] 1.名称:雨棚利旧恢复 2.雨篷尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.其他:按设计及规范要求综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.预埋铁件及安螺栓	m	1	14.55	14.55	
14	拆除防盗窗	[项目特征] 1.名称:拆除防盗窗 2.门窗洞口尺寸:根据现场情况综合考虑 3.拆除方式:保护性拆除 4.场内运距:综合考虑 5.其他:按设计及规范要求综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	1	9.02	9.02	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地税小区

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	劳务限价明细		备注
					劳务限价单价（元）	劳务限价分部分项合计（元）	
15	防盗窗利旧恢复	[项目特征] 1.名称:防盗窗利旧恢复 2.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.其他:按设计及规范要求综合考虑 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装	m2	1	19.14	19.14	
	余方弃置					**10,059.73**	
1	建筑垃圾清运（起运1km内）	[项目特征] 1.废弃料品种:拆除废弃料、建筑垃圾等综合考虑 2.运距:1km内 3.弃渣场:业主指定或施工单位自行考虑 4.渣场费:投标人自行综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.余方点装料密闭运输至弃置点弃渣 2.余方弃置渣场费	m3	204.01	46.95	9578.27	
2	建筑垃圾清运（每增减1km）	[项目特征] 1.废弃料品种:拆除废弃料、建筑垃圾等综合考虑 2.运距:每增减1km 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.余方点装料密闭运输至弃置点	m3	204.01	2.36	481.46	
	分部分项小计					**923,254.43**	
	技术措施项目					391149.85	
1	外脚手架（50m以内）	[项目特征] 1.搭设方式:满足设计、规范、施工及验收要求 2.搭设高度:满足设计、规范、施工及验收要求 3.脚手架材质:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	9923.37	30.18	299487.31	
2	垂直运输	[项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:详施工图设计 2.建筑物檐口高度、层数:详施工图设计 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养	项	1	73414.12	73414.12	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地税小区

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	劳务限价明细		备注
					劳务限价单价（元）	劳务限价分部分项合计（元）	
3	超高施工增加	[项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:详施工图设计 2.建筑物檐口高度、层数:详施工图设计 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:详施工图设计 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2.高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3.通讯联络设备的使用及摊销	项	1	18248.42	18248.42	
技术措施小计						**391149.85**	
分部分项+技术措施合计						**1314404.28**	

单位工程汇总表

工程名称：空调工程

序号	汇总内容	劳务限价金额（元）不含主材	备注
1	分部分项工程费	24237.00	
2	措施项目费	3072.66	
2.1	施工组织措施项目	3072.66	
2.1.1	其中：安全文明施工费	1912.60	包含安全通道
2.2	施工技术措施项目	0.00	
3	其他项目费	0.00	
4	规费	1645.47	
5	税金	2866.56	增值税及附加税率9.9%，主材13%
合计=1+2+3+4+5		31821.68	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	劳务限价明细		备注
					劳务限价单价（元）	劳务限价分部分项合计（元）	
	地税小区					**24237.00**	
1	空调外机拆除安装（型号综合考虑）	[项目特征] 1.名称:空调外机拆除安装 2.型号、规格:综合考虑 [工作内容] 1.本体拆除安装 2.组装、调试	台	45	215.66	9704.70	
2	空调室外机角钢	[项目特征] 1.名称:空调室外机角钢支架制作安装 2.规格:综合考虑 3.质量:满足承载要求 [工作内容] 1.设备支架制作、安装 2.补刷(喷)油漆	台	45	89.83	4042.35	
3	空调室外机角钢拆除	[项目特征] 1.名称:空调室外机角钢拆除 2.规格:综合考虑 3.其他:应符合设计及规范的规定 [工作内容] 1.本体拆除	台	45	57.09	2569.05	
4	空调铜管安装	[项目特征] 1.名称:空调铜管安装 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.附属内容:包括应加长部分信号线、保温管、焊接及补充制冷剂等费用 5.其他:应符合设计及规范的规定 [工作内容] 1.空调铜管、保温管安装 2.设备支架制作、安装 3.管件制作、安装	m	45	60.09	2704.05	
5	空调铜管拆除	[项目特征] 1.名称:空调铜管拆除 2.型号:综合考虑 3.规格:综合考虑 4.附属内容:综合考虑 5.其他:应符合设计及规范的规定 [工作内容] 1.空调铜管、保温管拆除	m	45	10.33	464.85	
6	空调外机-加氟（4压）	[项目特征] 1.名称:空调外机加氟 2.型号:4压 3.安装形式:综合考虑 4.质量:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.空调外机拆除、安装 2.补刷(喷)油漆	台	45	105.60	4752.00	
分部分项小计						**24,237.00**	
	技术措施项目					**0.00**	
技术措施小计						**0.00**	
分部分项+技术措施合计						**24237.00**	

单位工程汇总表

工程名称：给排水工程

序号	汇总内容	劳务金额（元） 不含主材	备注
1	分部分项工程费	11559.96	
2	措施项目费	1393.87	
2.1	施工组织措施项目	1393.87	
2.1.1	其中：安全文明施工费	839.12	包含安全通道
2.2	施工技术措施项目	0.00	
3	其他项目费	0.00	
4	规费	721.49	
5	税金	1353.86	增值税及附加税率9.9%，主材13%
合计=1+2+3+4+5		**15029.18**	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	劳务限价明细		备注
					劳务限价单价（元）	劳务限价分部分项合计（元）	
	地税小区					**11559.96**	
1	UPVC-DN25-冷凝水排水管	[项目特征] 1.安装部位:冷凝水排水管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC-DN25 4.连接形式:粘接 5.其他:应符合设计及规范的规定 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通水试验	m	135	11.13	1502.55	
2	Φ50×2.0PVC-U空调排水管	[项目特征] 1.介质:冷凝水 2.材质、规格:Φ50×2.0PVC-U排水硬聚氯乙烯管 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	45	18.37	826.65	
3	塑料雨水管 DN110	[项目特征] 1.介质:雨水 2.材质、规格:UPVC 3.连接形式:粘接 4.灌水试验:应符合设计及规范的规定 5.其他:应符合设计及规范的规定 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验	m	237	35.52	8418.24	
4	普通雨水斗	[项目特征] 1.材质:详设计 2.型号、规格:综合考虑 3.安装方式:应符合设计及规范的规定 [工作内容] 1.安装	个	6	41.41	248.46	
5	管道拆除 DN100	[项目特征] 1.管道材质:综合考虑 2.种类:排水管 3.管道上的附着物种类:含管道附件，如阀门、保温材料等 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m	237	2.38	564.06	
分部分项小计						**11,559.96**	
	技术措施项目					**0.00**	
技术措施小计						**0.00**	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	劳务限价明细		备注
					劳务限价单价（元）	劳务限价分部分项合计（元）	
分部分项+技术措施合计						11559.96	